



Fwd: Re: POÇO ARTESIANO



De Bruna Varaschin do Prado <licitacao1@vacaria.rs.gov.br>
Para Licita <licita@vacaria.rs.gov.br>
Data 15/09/2023 11:23

Prezado Roni, bom dia!

Considerando o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO formalizado por Água Limpa Poços Artesianos, em 14/09/2023, via e-mail, sobre o perfil construtivo do poço artesiano e o perfil da base da caixa de água;

Considerando a RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, formalizada pelo Geólogo Responsável Técnico Vicente Araújo, em 14/09/2023, via email, informando que:

"O poço prevê abertura inicial em 14 polegadas até 3 metros abaixo da rocha. De onde a perfuração segue em seis polegadas até a profundidade máxima de 250 metros ou até que sejam observadas entradas d'água satisfatórias a montagem do poço conforme edital.

Em relação à torre do reservatório a mesma deverá possuir capacidade de suporte a carga do reservatório com segurança dentro das especificações do fabricante e garantir eficiência em distribuição a rede. Caso seja construída deverá possuir laudo da construtora. Em ambos casos deverão ser dadas as devidas garantias ao Município."

Considerando as orientações recebidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Vacaria,

Solicitamos que seja incluída (no licitacon e também no site da prefeitura) a informação expedida pelo Geólogo Responsável Técnico, em atendimento ao pedido de esclarecimento formalizado por Água Limpa Poços Artesianos, em relação ao Edital N. 19/2023 (Tomada de Preços para "Contratação de empresa para obra de construção de poço artesiano" na Capela Sagrado Coração de Jesus, em Vacaria-RS).

Agradecemos sua atenção e disponibilidade,

Atenciosamente,

Marli

Marli Borsoi Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Departamento de Educação Ambiental
Gestão 2021-2024
Fone: (54)3231 6523

Em 14/09/2023 13:01, GeoHutton Serviços Geológicos e Consultoria Ambiental escreveu:

Prezada Marli todas especificações referentes ao projeto do poço se encontram em edital.

O poço prevê abertura inicial em 14 polegadas até 3 metros abaixo da rocha. De onde a perfuração segue em seis polegadas até a profundidade máxima de 250 metros ou até que sejam observadas entradas d'água satisfatórias a montagem do poço conforme edital.

Em relação à torre do reservatório a mesma deverá possuir capacidade de suporte a carga do reservatório com segurança dentro das especificações do fabricante e garantir eficiência em distribuição a rede. Caso seja construída deverá possuir laudo da construtora. Em ambos casos deverão ser dadas as devidas garantias ao Município.

Em qui., 14 de set. de 2023 às 11:33, SMAMA <agri.ambiente@vacaria.rs.gov.br> escreveu:

Prezado Geólogo Vicente,

Solicitamos o atendimento, o mais breve possível, ao pedido de esclarecimento feito pela empresa AGUA LIMPA POÇOS ARTESIANOS, informando-nos sobre o perfil construtivo do poço artesiano e também o perfil da base da caixa de água, referente ao Edital N. 19/2023: Tomada de Preços para "Contratação de empresa para obra de construção de poço artesiano" na Capela Sagrado Coração de Jesus, em Vacaria-RS.

Desde já agradecemos

Atenciosamente,

Marli

Marli Borsoi Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Educação Ambiental
Gestão 2021-2024
Fone: (54)3231 6523

 ASSINATURA COMPRAS