

QUADRAS DE AREIA – VACARIA / RS

Interessado: Prefeitura Municipal de Vacaria

Projeto: Quadras de Areia a ser realizada no Bairro Veneto, Bairro Vista Alegre e Bairro Lomba Chata

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS:

Regularização da superfície do terreno será realizado pela Prefeitura Municipal de vacaria. A retirada do meio fio existente no Bairro Lomba Chata deverá ser executada pela empresa contratada.

2.0 – QUADRA DE AREIA:

Será executado três quadras de areia nos três bairros, sendo que a quadra de areia do Bairro Veneto e Vista Alegre possuem medidas de 12,00 x 24,00 metros e a quadra de areia do Bairro Lomba Chata possui medidas de 24,00 x 38,00 metros.

Deverá ser executado a demarcação para a escavação manual de vala para posterior assentamento de guia meio fio em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões de 100x15x13x30 cm. A areia será fornecida pela Prefeitura Municipal de Vacaria, a empresa fará somente a instalação da mesma na quadra, sendo instalado areia média com 7cm de espessura.

Será instalado alambrado em mourões de concreto com altura de 4,00 metros, com espaçamento de 2,50 metros, com fios de arame galvanizado e tela de arame galvanizada quadrangular fio 2,77mm, malha de 10x10cm, altura de 3,50 metros livre, sendo 50cm enterrados. Será executado portão de abrir em gradil metalon redondo vertical $\frac{3}{4}$, com medidas de 1,20x2,10. Deverá ser executado a instalação de duas goleiras com rede medidas de 3,00x2,00 metros.

3.0 – ILUMINAÇÃO:

Será instalado uma entrada de energia elétrica aérea bifásica com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor DIN 50^a, com poste de concreto padrão monofásico na Praça do bairro Jardim Toscanos, nas demais será feita a ligação na rede existente da praça. Na quadra de areia deve ser instalado quatros postes de iluminação serão em aço galvanizado reto, engastado, com sete metros de altura com dois refletores de alumínio com lâmpada fator de mercúrio de 250 w com reator alto fator de potência, devem ser instalados conforme demarcação em projeto.

4.0 - SERVIÇOS FINAIS

Terminados os trabalhos deverá ser feita a limpeza final, serviço este que consiste em remoção de todo o material não pertinente a determinado ambiente. Serão verificados e eventualmente corrigidos os acabamentos que tenham sido omitidos. Todo o entulho será removido para local adequado, pela empreiteira.

1- Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, será feita uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às respectivas especificações e normas.

2- Qualquer dúvida deverá ser esclarecida com o Setor técnico da Prefeitura antes da execução do respectivo serviço.

Vacaria, 08 de janeiro de 2024.