



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vacaria	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadra Dom Orlando Dotti			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Quadra Dom Orlando Dotti	MUNICÍPIO / UF Vacaria RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Quadra Dom Orlando Dotti									57.428,76	
1.			Quadra Dom Orlando Dotti					-	57.428,76	
1.1.			Serviços					-	57.428,76	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	18	DEMOLIÇÃO PARQUET	M²	421,96	21,97	BDI 1	27,11	11.439,34	RA
1.1.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	421,96	40,16	BDI 1	49,55	20.908,12	RA
1.1.3.	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	421,96	37,22	BDI 1	45,92	19.376,40	RA
1.1.4.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	421,96	10,96	BDI 1	13,52	5.704,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vacaria RS
Local
quarta-feira, 5 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Nathália da Fonseca Pamplona
CREA/CAU: SC 1980770
ART/RRT: 0