



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Vacaria	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA CAMELODROMO				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Vacaria/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									246.738,02	
1.			Cobertura Camelodromo					-	246.738,02	
1.1.			ESTRUTURA COBERTURA					-	246.738,02	
1.1.1.	Cotação	01	ESTRUTURA METÁLICA E TELHA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL	UNIDADE	1,00	225.754,68	BDI 2	225.754,68	225.754,68	RA
1.1.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	116,00	67,22	BDI 1	82,41	9.559,56	RA
1.1.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	33,44	BDI 1	41,00	410,00	RA
1.1.4.	Cotação	02	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNIDADE	14,00	377,51	BDI 1	462,83	6.479,62	RA
1.1.5.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	8,00	50,30	BDI 1	61,67	493,36	RA
1.1.6.	Cotação	03	KIT LUMINÁRIA PENDENTE VINTAGE RETRO 3m INCLUSO LAMPADA	unidade	20,00	164,80	BDI 1	202,04	4.040,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vacaria/RS
Local
segunda-feira, 2 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT: 0