



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
| 0 | | 01 Prefeitura Municipal de Vacaria | Postinho Ramada |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| PORTO ALEGRE | 09-24 (N DES.) | Postinho Ramada | Vacaria RS |
| | | | BDI 1 23,38% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Postinho Ramada | | | | | | | | | |
| 1. | SINAPI | | Postinho Ramada | | | | BDI 1 | - | 25.030,93 |
| 1.1. | SINAPI | | Serviços | | | | BDI 1 | - | 25.030,93 |
| 1.1.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 | M2 | 114,00 | 8,75 | BDI 1 | 10,80 | 1.231,20 |
| 1.1.2. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 | M2 | 114,00 | 58,89 | BDI 1 | 72,66 | 8.283,24 |
| 1.1.3. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023. PE | M2 | 3,00 | 144,81 | BDI 1 | 178,67 | 536,01 |
| 1.1.4. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | M2 | 20,00 | 60,80 | BDI 1 | 75,02 | 1.500,40 |
| 1.1.5. | SINAPI | 88489 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | M2 | 231,00 | 13,71 | BDI 1 | 16,92 | 3.908,52 |
| 1.1.6. | COMPOSIÇÃO | 34 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 54,00 | 33,25 | BDI 1 | 41,02 | 2.215,08 |
| 1.1.7. | SINAPI | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 | M2 | 36,00 | 148,17 | BDI 1 | 182,81 | 6.581,16 |
| 1.1.8. | SINAPI | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN | 1,00 | 628,40 | BDI 1 | 775,32 | 775,32 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vacaria RS
Local

quarta-feira, 16 de outubro de 2024

PMv3.0.4

Responsável Técnico
Nome: Nathália da Fonseca Pamplona
CREA/CAU: SC 1980770



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR 01 Prefeitura Municipal de Vacaria | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Postinho Ramada | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Postinho Ramada | MUNICÍPIO / UF Vacaria RS | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% |
| | | | | BDI 3 0,00% | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Postinho Ramada | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | |
| ART/RRT: 0 | | | | | | | | | |
| 25.330,93 | | | | | | | | | |

← RECURSO